



Prefeitura Municipal de Passa Quatro

Estado de Minas Gerais

RESULTADO PROCESSO LICITATORIO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017

OBJETO: Contratação de empresa para manutenção preventiva dos equipamentos de tratamento de água integrantes das estações compactas (40+20) m³/h, (30+30+30) m³/h e da estação de água convencional ou compacta aberta modelo 400s, pelo tipo menor preço global.

ESTANCIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ/CPF: 24.994.004/0001-09

ENDEREÇO: ROD BR 459, KM 83, 0 - DOS MARIANOS - CONGONHAL - MG - 37584-000

Seq.	Item	Descrição	Marca	UN	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1	4204	MANUTENÇÃO DO FILTRO DE DUPLA AÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS FILTRANTES - 1º REVISÃO NO SISTEMA DE FILTRAGEM - ETA COMPACTA (30+30+30)M ³ /H - BAIRRO COPACABANA - Revisão no sistema de filtragem - ETA COPACABANA		UNID	3	841,9600	2525,88
2	4194	MANUTENÇÃO DO FILTRO DE DUPLA AÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS FILTRANTES - 1º REVISÃO NO SISTEMA DE FILTRAGEM - ETA COMPACTA (40+20)M ³ /H - BAIRRO PINHEIRINHOS - Revisão no sistema de filtragem - ETA PINHEIRINHOS		UNID	2	939,8100	1879,62
3	4205	MANUTENÇÃO DO FILTRO DE DUPLA AÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS FILTRANTES - 2º TROCA DE TODAS AS VÁLVULAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA - ETA COMPACTA (30+30+30)M ³ /H - BAIRRO COPACABANA - Troca de todas as válvulas de captação de água - ETA COPACABANA		UNID	3	447,4900	1342,47
4	4195	MANUTENÇÃO DO FILTRO DE DUPLA AÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS FILTRANTES - 2º TROCA DE TODAS AS VÁLVULAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA - ETA COMPACTA (40+20)M ³ /H - BAIRRO PINHEIRINHOS - Troca de todas as válvulas de captação de água - ETA PINHEIRINHOS		UNID	2	713,6200	1427,24



Prefeitura Municipal de Passa Quatro

Estado de Minas Gerais

5	4196	MANUTENÇÃO DO FILTRO DE DUPLA AÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS FILTRANTES - 3º FORNECIMENTO E TROCA DO MATERIAL FILTRANTE - ETA COMPACTA (40+20)M ³ /H - BAIRRO PINHEIRINHOS - Fornecimento e troca do material filtrante - ETA PINHEIRINHOS - areia fina rolada 0,55mm fator K minimo = 0,90 - areia grossa rolada 0,77mm, fator k minimo =0,90 - seixo rolado de 1/8 a 1/2	UNID 2	8457,6400	16915,28
6	4206	MANUTENÇÃO DO FILTRO DE DUPLA AÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS FILTRANTES - 3º FORNECIMENTO E TROCA DO MATERIAL FILTRANTE- ETA COMPACTA (30+30+30)M ³ /H - BAIRRO COPACABANA - Fornecimento e troca do material filtrante - ETA COPACABANA - areia fina rolada 0,55mm ,fator k minimo =0,90 - areia grossa rolada 0,77mm , fator k minimo = 0,90 - Seixo rolado de 1/8 a 1º/2	UNID 3	7464,7000	22394,10
7	4197	MANUTENÇÃO DO FILTRO DE DUPLA AÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS FILTRANTES - 4º REGISTRO FLANGES FERRO FUNDIDO 04" - ETA COMPACTA (40+20)M ³ /H - BAIRRO PINHEIRINHOS - Registro ferro fundido 04" - ETA PINHEIRINHOS	UNID 4	875,1300	3500,52
8	4207	MANUTENÇÃO DO FILTRO DE DUPLA AÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS FILTRANTES - 4º REGISTRO FLANGES FERRO FUNDIDO 06" - ETA COMPACTA (30+30+30)M ³ /H - BAIRRO COPACABANA - Registro flanges ferro fundido 06" polegadas	UNID 4	1555,7100	6222,84
9	4198	MANUTENÇÃO DO MISTURADOR HIDRÁULICO - 1º DESMONTAGEM E LIMPEZA - ETA COMPACTA (30+30+30)M ³ /H - BAIRRO COPACABANA - Desmontagem e limpeza - ETA COPACABANA	UNID 3	190,9300	572,79
10	4188	MANUTENÇÃO DO MISTURADOR HIDRÁULICO - 1º DESMONTAGEM E LIMPEZA - ETA COMPACTA (40+20)M ³ /H - BAIRRO PINHEIRINHOS - Desmontagem e limpeza - ETA PINHEIRINHO	UNID 2	216,3200	432,64
11	4199	MANUTENÇÃO DO MISTURADOR HIDRÁULICO - 2º TROCA DAS VÁLVULAS INTERNAS - ETA COMPACTA (30+30+30)M ³ /H - BAIRRO COPACABANA - Troca das válvulas internas - ETA COPACABANA	UNID 3	445,8300	1337,49



Prefeitura Municipal de Passa Quatro

Estado de Minas Gerais

12	4189	MANUTENÇÃO DO MISTURADOR HIDRÁULICO - 2º TROCA DAS VÁLVULAS INTERNAS - ETA COMPACTA (40+20)M ³ /H - BAIRRO PINHEIRINHOS - Troca das válvulas internas - ETA PINHEIRINHO	UNID 2	479,1300	958,26
13	4200	MANUTENÇÃO DO MISTURADOR HIDRÁULICO - 3º REMONTAGEM DO MISTURADOR HIDRÁULICO - ETA COMPACTA (30+30+30)M ³ /H - BAIRRO COPACABANA - Remontagem do misturador hidraulico - ETA COPACABANA	UNID 3	155,9300	467,79
14	4190	MANUTENÇÃO DO MISTURADOR HIDRÁULICO - 3º REMONTAGEM DO MISTURADOR HIDRÁULICO - ETA COMPACTA (40+20)M ³ /H - BAIRRO PINHEIRINHOS - Remontagem do misturador hidráulico - ETA PINHEIRINHO	UNID 2	230,5300	461,06
15	4208	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FILTRAGEM - 1º RETIRADA DE TODO MATERIAL FILTRANTE - ETA CONVENCIONAL OU COMPACTA ABERTA MODELO 400S - BAIRRO CENTRO - Retirada de todo material filtrante - ETA CENTRO	UNID 1	2549,0100	2549,01
16	4209	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FILTRAGEM - 2º LIMPEZA DOS SISTEMAS DE FILTRO - ETA CONVENCIONAL OU COMPACTA ABERTA MODELO 400S - BAIRRO CENTRO - Limpeza dos sistemas de filtro - ETA CENTRO	UNID 1	2851,7700	2851,77
17	4210	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FILTRAGEM - 3º FORNECIMENTO E TROCA DO MATERIAL FILTRANTE - ETA CONVENCIONAL OU COMPACTA ABERTA MODELO 400S - BAIRRO CENTRO - Fornecimento e troca do material filtrante - ETA CENTRO - areia fina rolada 0,55mm, fator k minimo=0,90 - areia grossa rolada 0,77mm, fator k minimo=0,90 - seixo rolado de 1/8 a 1/2" polegada	UNID 1	16040,7400	16040,74
18	4201	MANUTENÇÃO DO SISTEMA FLUCODECANTADOR - 1º ABERTURA DAS CAIXAS DE VISITAS - ETA COMPACTA (30+30+30)M ³ /H - BAIRRO COPACABANA - Abertura das caixas de visitas	UNID 3	245,6200	736,86
19	4191	MANUTENÇÃO DO SISTEMA FLUCODECANTADOR - 1º ABERTURA DAS CAIXAS DE VISITAS - ETA COMPACTA (40+20)M ³ /H - BAIRRO PINHEIRINHOS - Abertura das caixas de visita - ETA PINHEIRINHOS	UNID 2	266,1300	532,26



Prefeitura Municipal de Passa Quatro

Estado de Minas Gerais

20	4202	MANUTENÇÃO DO SISTEMA FLUCODECANTADOR - 2º LIMPEZA INTERNA DO FLOCUDECANTADOR - ETA COMPACTA (30+30+30)M³/H - BAIRRO COPACABANA - Limpeza interna do flocudecantador - ETA COPACABANA	UNID 3	441,4400	1324,32
21	4192	MANUTENÇÃO DO SISTEMA FLUCODECANTADOR - 2º LIMPEZA INTERNA DO FLOCUDECANTADOR - ETA COMPACTA (40+20)M³/H - BAIRRO PINHEIRINHOS - Limpeza interna do flocudecantador - ETA PINHEIRINHOS	UNID 2	680,5700	1361,14
22	4203	MANUTENÇÃO DO SISTEMA FLUCODECANTADOR - 3º MONTAGEM DO MISTURADOR HIDRÁULICO - ETA COMPACTA (30+30+30)M³/H - BAIRRO COPACABANA - Montagem do misturador hidráulico	UNID 3	277,4600	832,38
23	4193	MANUTENÇÃO DO SISTEMA FLUCODECANTADOR - 3º REMONTAGEM DO MISTURADOR HIDRÁULICO - ETA COMPACTA (40+20)M³/H - BAIRRO PINHEIRINHOS - Remontagem do misturador hidráulico - ETA PINHEIRINHOS	UNID 2	313,8900	627,78

Sub Total

87294,24

Total Geral

87294,24